


VZOROVÝ ŘEZ
km 0,08090
OSA KOMUNIKACE



POZNÁMKA:

*SANACE PODLOŽÍ

V PŘÍPADĚ , ŽE NEBUDE DODRŽENA MINIMÁLNÍ HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI PODLOŽNÍ ZEMINY POD KOMUNIKACEMI Edef,2=45MPa, BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY KOMUNIKACE V TL.CCA 50 CM. SANACI PODLOŽÍ JE MOŽNÉ PROVÉST ZAHUTNĚNÍM BETONOVÉHO RECYKLÁTU DO SVRCHNÍ VRSTVY NEBO VÝMĚNU SVRCHNÍ VRSTVY ZA VHODNĚJŠÍ MATERIÁL,TAK ABY BYLO MOŽNÉ DOSÁHNOU NA PLÁNI POŽADOVANÝCH HODNOT MODULU PŘETVÁRNOSTI. ZPŮSOB SANACE PODLOŽÍ BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ GEOLOGA NA STAVBĚ .PARAPLÁN JE NUTNÉ VYSPÁDOVAT VE SKLONU 3% , ZHUTNIT A PŘEKRYT GEOTEXTILÍ , KTERÁ BUDE VYVEDENA MIMO PLÁŇ KOMUNIKACE.

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL:	
OBEC ČAKOVIČKY , KOJETICKÁ 32 , 25063 ČAKOVIČKY		Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@tiscali.cz	
			
VYPRACOVAL	Ing. Iva Rotheová	STUPEŇ	DSP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Iva Rotheová	DATUM	REVIZE
MÍSTO STAVBY	ČAKOVIČKY	10/2021	0
AKCE	REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ AKÁTOVÁ , DUBOVÁ, SMRKOVÁ A BOROVÁ V OBCI ČAKOVIČKY		MĚŘITKO 1:50
STAVEBNÍ OBJEKT:			Č.PARÉ
SO 100 KOMUNIKACE			
PŘÍLOHA:			Č. PŘÍLOHY: D.1.1.8
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			